施 工 说 明

〈建筑部分〉

序号	项目	名 称	构造做法	使用部位	备 注
一	地面	普通水磨石地面	详苏J9501-2-10	除楼梯间,卫生间以外的房间	
			详苏J9501-2-12	卫生间	
		彩色水磨石地面	详苏J9501-2-10	楼梯	色彩为淡红色间距800,铜条分隔
二	楼面	普通水磨石楼面	J9501-3-5	除楼梯间,卫生间以外的房间	
			详苏J9501-3-7 (卫生间地面低于相邻室内地坪20).	卫生间	
		彩色水磨石楼面	详苏J9501-3-5	楼梯	色彩为淡红色间距800,铜条分隔
三	内粉	混合砂浆粉面	15厚1:3:9混合砂浆打底,刮石灰膏,满刮腻子两遍	砖墙面	刷106涂料
			15厚1:1:6混合砂浆打底,刮石灰膏,满刮腻子两遍	砼墙面	刷106涂料
		护角线	详苏J9501-5-30	室内阳角	
		白瓷砖墙面	12厚1:3水泥砂浆打底,6厚1:0.1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层,上贴200x300的瓷砖	卫生间	贴至板底
				厨房	贴至板底
		水泥 踢脚	详苏J9501-4-1, 150高	除厨房,卫生间活动间以外的房间	与内墙面平齐
			详苏J9501-4-2, 150高		与内墙面平齐
		普通水磨石踢脚	详苏J9501-4-5, 150高	活动间	
四	外粉	涂料饰面	12厚1:1:6混合砂浆打底,8厚1:1:6混合砂浆粉面,刷立邦漆	位置及色彩见立面	窗台粉滴水线
			详苏J9501-6-5	室外地坪上450高	

序号	项目	名 称	构造做法	使用部位	备 注
五	平顶	板底抹水泥砂浆平顶	详苏J9501-8-4	除卫生间以外的现浇混凝土板平顶	
		岩棉板吊顶	详苏J9501-8-9	卫生间	
六	屋面	刚性防水屋面	15厚1:3水泥砂浆找平,70始厚1:6水泥蛭石保温层找坡2%, 20厚1:3水泥砂浆找平层,上铺一层SBS沥青防水卷材,40厚C20号细石混凝土,内配ø4 双向钢筋间距150,粉平压光.	所有平屋面	按图做好分舱缝及排水坡度,且保温层最薄处不低于70并按要求设排汽孔和排汽槽做法参苏J9503-36-1,-37-2
七	门窗	塑钢门窗	详有关图集	所有塑钢门窗	白色
		木门	详苏J73-2<<木门窗图集>>	所有木门	内为奶黄色,外为果绿色调和漆
八	油漆	油漆工程	1.伸入墙体和墙体连接木料均满涂水柏油防腐楼梯木扶手为中级油漆,一底三度栗壳色调合漆 2.所有外露铁件均刷银粉漆做法详苏J9501-9-23		
九	其它		1.本工程抗震设防烈度为七度远震. 2.施工中要求各工种密切配合,予埋管件,钢筋,予留洞等不得遗漏. 3.本工程应做白蚁防治措施. 4.本说明未详述处详有关规范及单体设计.		

徐州市城乡建筑设计研究院
设计证书批准号:苏设证乙字1011692号
勘察证书批准号:苏勘证丁字0036号
施工图专用章

徐州市城乡建筑设计研究院 (城设证乙字1011692号)										
设计编号	工程名称	铜山房管局徐师大学生公寓新#					建筑设计		专业负责人	
CX200144	图纸名称	施工说明					结构设计		项目负责人	
图纸编号							水卫设计		室主任	
J	02	单位	MM	日期	2001.8	制图	暖气设计		复核	
							电气设计		审核	
							煤气设计		院长	