施 工 说 明 （建筑部分）

序号	项目	名称	构造做法	使用部位	备注
一	地面	彩色水磨石地面	详苏J9501-2-10		色彩为淡红色间距800，铜条分隔
二	楼面	普通水磨石楼面	J9501-3-5	除楼梯间，卫生间以外的房间	
			详苏J9501-3-7 （卫生间地面低于相邻室内地坪20）.	卫生间	
		彩色水磨石楼面	详苏J9501-3-5	楼梯	色彩为淡红色间距800，铜条分隔
三	内粉	混合砂浆粉面	15厚1:3:9混合砂浆打底，刮石灰膏，满刮腻子两遍	砖墙面	刷106涂料
			15厚1:1:6混合砂浆打底，刮石灰膏，满刮腻子两遍	砼墙面	刷106涂料
		护角线	详苏J9501-5-30	室内阳角	
		白瓷砖墙面	12厚1:3水泥砂浆打底，6厚1:0.1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层，上贴200x300的瓷砖	卫生间	贴至板底
				楼梯间	贴至1200高
		水泥 踢脚	详苏J9501-4-1， 150高	除楼梯间，卫生间活动间以外的房间	与内墙面平齐
			详苏J9501-4-2， 150高		与内墙面平齐
		普通水磨石踢脚	详苏J9501-4-5， 150高	活动间	
四	外粉	涂料饰面	12厚1:1:6混合砂浆打底，8厚1:1:6混合砂浆粉面，刷立邦漆	位置及色彩见立面	窗台粉滴水线
			详苏J9501-6-5	室外地坪上450高	

序号	项目	名称	构造做法	使用部位	备注
五	平顶	板底抹水泥砂浆平顶	详苏J9501-8-4	除卫生间以外的现浇混凝土板平顶	
		岩棉板吊顶	详苏J9501-8-9	卫生间	
六	屋面	刚性防水屋面	15厚1:3水泥砂浆找平，70始厚1:6水泥蛭石保温层找坡2%，20厚1:3水泥砂浆找平层，上铺一层SBS沥青防水卷材，40厚C20号细石混凝土，内配ø4双向钢筋间距150，粉平压光.	所有平屋面	按图做好分舱缝及排水坡度，且保温层最薄处不低于70并按要求设排汽孔和排汽槽做法参苏J9503-36-1，-37-2
七	门窗	塑钢门窗	详有关图集	所有塑钢门窗	白色
		木门	详苏J73-2<<木门窗图集>>	所有木门	内为奶黄色，外为果绿色调和漆
八	油漆	油漆工程	1. 伸入墙体和墙体连接木料均满涂水柏油防腐楼梯木扶手为中级油漆，一底三度栗壳色调合漆 2. 所有外露铁件均刷银粉漆做法详苏J9501-9-23		
九	其它	1. 本工程抗震设防烈度为七度远震 2. 施工中要求各工种密切配合，予埋管件，钢筋，予留洞等不得遗漏. 3. 本工程应做白蚁防治措施. 4. 本说明未详述处详有关规范及单体设计.			

徐州市城乡建筑设计研究院（城设证乙字1011692号）								建筑设计	[signature]	专业负责人	[signature]
								结构设计	[signature]	项目负责人	[signature]
设计编号		工程名称	铜山房管局徐师大学生公寓新E#(东)					水卫设计	[signature]	室主任	[signature]
CX200144		图纸名称	施工说明					暖气设计		复核	[signature]
图纸编号								电气设计	[signature]	审核	[signature]
J	02	单位	MM	日期	2001.10	制图	[signature]	煤气设计		院长	[signature]