施 工 说 明

本工程为徐州师范大学学生公寓 3#楼: 建筑面积16400m². 抗震按7度设防.

一 地基基础部分施工说明见基础施工图.

二 砖砌体工程:

1 楼层数为一层时墙体采用M5混合砂浆砌MU10煤矸石烧结砖.

楼层数为五层时墙体一层采用M7.5混合砂浆其它层采用M5水泥砂浆砌MU10煤矸石烧结砖.

楼层数为六层时墙体一二层采用M7.5混合砂浆其它层采用M5水泥砂浆砌MU10煤矸石烧结砖.

2 构造柱, 砖墙, 之间的连接见苏G9408图集. 砖墙厚度除图中明者外一律为240mm厚.

三 钢筋砼工程:

1 本工程现浇砼除注名者外一律为C20.Φ,Φ级钢代号分别为Ⅰ.Ⅱ. 搭接长度分别为35d,45d. 箍筋弯钩135° 平直段长度 10d.

2 其它施工要求见<<钢筋混凝土工程施工及验收规范.>>.

四 楼. 地. 屋面工程:

1 地面工程: 地面工程采用地砖地面做法见苏J9501-2-14.(不贴面层)

卫生间地面采用防滑地面砖做法见苏J9501-2-14.(不贴面层)

2. 楼面工程: 楼地面采用地砖做法见苏J9501-3-11.(不贴面层)

卫生间地面: 防滑地砖做法见苏J9501-3-11.(不贴面层)

3 屋面工程: 屋面做法见苏J9501-7-30.(屋面找坡: 将屋面做法中保温层做成最薄处50mm, 2%找坡).

五 内. 外墙粉涮刷工程:

1 内墙: 卫生间墙面: 瓷砖饰面苏9501-5-22.

其它墙面粉刷见苏J9501-5-5.(面层刷日本漆).

踢脚线高200mm材料同相邻地面, 做法见苏J9501-5-24. 水泥护角线做法见苏J9501-5-30.

平顶做法见苏J9501-8-4.

2 外墙 面砖做法见苏J9501-6-12.

乳胶漆墙面做法见苏J9501-6-22.

六 油漆工程:

1 内门及外门内侧均油奶黄色调和漆一底二度, 外门外侧用咖啡色.

2 外露金属面油漆做法见苏J9501-10-23.

3 伸入墙内和与墙体接触面木料, 满涂水柏油防腐.

七 其它:

1 外墙涂料, 门窗, 油漆, 贴面材料均应事先按图示要求做出样板, 经设计人员看样后方可施工.

2 其它施工要求见现行施工及验收规范.

中华人民共和国二级注册建筑师
姓 名: 房茂梁
注册号: 1012152-002
有效期: 至2003年12月

铜山县建筑设计院
消防设计自审专用章
签发人 年 月 日

江苏省工程勘察设计出图专用章
资质等级
铜山县建筑设计院
乙级建筑 101215-sy
乙级勘察 101215-ky
江苏省建设厅监制

铜山县建筑设计院				工程名称	铜山县房管局 徐州师范大学学生公寓 3#楼	设计编号 TS00134
建 筑	胡彬基	项目负责人	胡彬基	图 纸 内 容	施工说明	图纸编号 建1
结 构	袁昌兴	校复核	陈[illegible]			
水 暖	刘[illegible]	技术负责人	袁大利			日 期
电 照	[illegible]	制 图		院 长	房茂梁 单 位	